

養父市文化会館(仮称)建設工事施工者公募に係る質問事項と回答について

平成30年12月11日

養父市市民生活部文化会館建設推進室

※添付資料、別紙については省略します。

No.	資料名	該当頁	質問事項	回答	公表可/否
1	施工者募集要領	P15 P16 P24	養父市内経済の活性化対策に関する提案で、(1)養父市内の建設事業者の活用方法、(2)養父市内での建設資材の購入計画では、「工事費見積書で確認できる金額で数値化して記述」とあります。またP24では「確認できない場合は対象から外す場合がある。」とありますが、確認できない場合とはどのような場合でしょうか。	提案書に記載された内容の金額が工事費見積書で確認できない場合とお考えください。また、工事費見積書の金額と併せて実現性の可否を検証するために、活用を予定する養父市内の建設事業者等のリストをご提出ください。	可
2	養父市文化会館(仮称)建設工事 施工者選定募集要領 修正事項まとめ	—	11月12日の設計説明会でいただいた資料の中で朱文字の兵庫県但馬区域内とは、朝来市・豊岡市・養父市・香美町・新温泉町の3市2町と解釈してよろしいですか。	よろしいです。	可
3	施工者募集要項 要求水準書	P3 A-17	建設工期が施工者募集要項では、平成31年10月から着工になっており、要求水準書では9月からになっています。要求水準書を正と考えてよろしいでしょうか。	要求水準書の9月とは着工準備と考えております。募集要領、要求水準書共に正とお考えください。	可
4	—	—	施工計画図作成のため配置図・平面図・立面図・断面図のCADデータをいただけないでしょうか。	CADデータでの配付は著作権もあり出来ませんので、PDFデータを利用して作成してください。	可
5	A-05		敷地南側(八木川側)の既設擁壁は、上部のCB撤去後、下部のコンクリートと石積みの部分は今回工事で改修するのでしょうか。予定があれば、詳細についてご指示ください。	擁壁の改修は予定していません。	可
6	A-05		着工前の家屋調査は、旧街道から南側のみで想定していますが、旧街道側から北側は必要でしょうか。	旧街道から南側の想定でよろしいです。	可
7	A-05		地中障害物は無いものとしてよろしいでしょうか。もし地中障害物が出た場合は、工期や処分費を含め協議の上での対応と考えてよろしいでしょうか。	地中障害物が出た場合は協議の上での対応とします。	可
8	S-04		図面には多雪地域と記載されています。降雪が続いた場合、コンクリートが打設できず工程に影響を及ぼすことが考えられますが、その場合の工期については協議の上での対応と考えてよろしいでしょうか。	工程については当市の降雪状況をふまえて計画してください。異常気象と認められる場合は、協議の上での対応とします。	可
9	S-31		「柱状改良の先端はN値32以上又は砂礫に100程度貫入すること」とありますが、ラップルの支持地盤も同様でしょうか。	同様です。	可

10	A-06、A-07		仕上表壁仕上げに杉型枠打ち放しがありますが、杉板の幅は100程度と考えるとよろしいでしょうか。	よろしいです。	可
11	A-24		リハーサル室のガラスパネル製のスライディングウォールは、片側に収納と考えるとよろしいでしょうか。	よろしいです。	可
12	A-06		屋根(2)～(5)の断熱バックアップ材：ビーズポリスチレンフォームt40はスラブコンクリート打込みで内断熱と考えるとよろしいでしょうか。	屋根が問題なく葺ければ、施工者提案でも構いません。	可
13	A-08、S-17		A-08ピット階平面図とS-17ピット伏図とでは人通口の配置が異なります。S-17を正としてよろしいでしょうか。	よろしいです。	可
14	A-08、S-17		二重ピットには釜場適宜となっておりますが、配管ピットには必要ないでしょうか。	配管ピットは不要です。	可
15	A-06		舞台床が木下地となっておりますが、グラスウール敷き込みは見込まなくてもよろしいでしょうか。	よろしいです。	可
16	A-06		舞台巾木が壁同材(木毛板)となっておりますが、CON打放しと考えるとよろしいでしょうか。	仕上げ表を正としてください。	可
17	A-07、09、10		階段(1)の床の仕上げが不明です。2階ホワイエの床仕上げと同材(タイルカーペット)と考えるとよろしいでしょうか。	よろしいです。	可
18	A-09、18、22		舞台花道のSD-8ですが、AT仕様としなくてもよろしいでしょうか。	T2程度をお見込みください。	可
19	A-19、23		フロントサイドスポットのSD-31ですが、AT仕様としなくてもよろしいでしょうか。	T2程度をお見込みください。	可
20	A-11		舞台上部すのこへのアプローチが不明です。ご指示ください。	上手、下手前室階段よりフライギャラリーを通りフライギャラリーよりすのこへ行くものとお考えください。	可
21	A-11		客席上部にキャットウォークは無いと考えるとよろしいでしょうか。	照明メンテナンス用のキャットウォークはあるものとお考えください。	可
22	A-20		シーリングスポットの仕様が不明です。ご指示ください。	シーリングスポットの機器仕様は電気図面をご確認ください。	可